

OCENA TECHNICZNA nr: 400196/03/PM/2025

z dnia: 2025/03/21

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316, asystent Przemysław Muskała

Zlecniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2008

Model: 02-8FGF25

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Wózek widłowy*

VIN: 8FGF2511834

Czas pracy

6000 mtg

Okres eksploatacji pojazdu (08/05/15-25/03/21)

202 mies.

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym

Pojemność / Moc silnika

1 ccm / 38kW (52KM)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*SOLIDEAL 7.00 12		100
Przednie prawe:	*SOLIDEAL 7.00 12		100
Tylne lewe:	*SOLIDEAL 7.00 12		100
Tylne prawe:	*SOLIDEAL 7.00 12		100

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Brak dokumentacji serwisowej pojazdu.

Do oszacowania przyjęto przebieg podany przez zlecającego.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu na tabliczce znamionowej.

Warunki w jakich przeprowadzono oględziny, a także stan techniczny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

PODWOZIE:

Próby drogowej nie wykonano.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik – brak możliwości uruchomienia. Pokrywa zaworów silnika zdemonstrowana. Przewody luźno prowadzone, ze śladami licznych napraw taśmą izolacyjną. Wirnik chłodnicy z połamanyimi łopatkami. Pokrywa skrzynki bezpieczników zdemonstrowana. Brak korka chłodnicy. Chłodnica mocowana doraźnie (drutem). Widoczne ogniska korozji złączy przy przewodach, osprzęcie silnika i na elementach układu wydechowego. Według oświadczenia, silnik oraz skrzynia biegów wymaga zdiagnozowania usterki – ostatnio wózek przemieszczał się bardzo wolno w przód i w tył. W trakcie oględzin ujawniono wycieki i przepocenia płynów eksploatacyjnych na bloku silnika.

UWAGI:

Na kabinie widoczne liczne ślady otarć, zarysowań lakieru, ogniska korozyjne, ślady nieprofesjonalnych napraw lakierniczych, oświetlenie z popękkanymi kloszami, częściowo wybrakowane, tylna szyba jako doraźna zabudowa ze szkła akrylowego, instalacja elektryczna lamp tylnych luźno prowadzona. Fotel operatora mocno popękany na siedzisku liczne ubytki pianki. Całość nadwozia mocno zabrudzona.

Brak możliwości oceny pracy wózka i wykonania próby ruchowej (niesprawny akumulator, zdemontowana pokrywa, głowicy silnika). Przewody hydrauliczne miejscowo zabrudzone, lecz nie stwierdzono spękań. Łańcuch ze śladami wytarć eksploatacyjnych, mocno zabrudzony. Maszt, widły, przesuw boczny ze śladami nalotu korozyjnego. Widoczne przepocenia w obrębie siłowników hydraulicznych, układ wymaga sprawdzenia.

- Przy oględzinach okazano jeden klucz do pojazdu

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 400196/03/PM/2025

z dnia: 2025/03/21

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2008

Model: 02-8FGF25

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Wózek widłowy*





















































